

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy kaple Veltěže“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Veltěže

se sídlem: Perucká 73, 440 01 Veltěže

IČO: 00556475

DIČ:

Zastupuje: Věra Posledníková, starostka

Telefon, e-mail: +420 725 061 106, ou.velteze@seznam.cz

Kontaktní e-mail: ou.velteze@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, 94-6410481/0710

Datová schránka: jhkbp45

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Věra Posledníková, starostka,
kontakt: +420 725 061 106, ou.velteze@seznam.cz

- ve věcech technických: Jaroslav Henzl
kontakt: +420 724 274 546

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

RESIF s.r.o.

se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

IČO: 03265757

DIČ: CZ 03265757

Zastupuje na Eduard Fišer, jednatel

Telefon / email: +420 775 766 103, resif1@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 3688783309/0800

Datová schránka: 9qwmh73

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka č. 229498.

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Eduard Fišer
kontakt: +420 663 271 642

- ve věcech technických: Roman Šimon
kontakt: +420 775 766 103

(dále jen zhotovitel)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2024 na základě usnesení Zastupitelstva obce Veltěže Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatel provést dílo „**Stavební úpravy kaple Veltěže**“ dle soupisu prací a položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany uzavřely dne 09.10.2025 na základě usnesení Zastupitelstva obce Veltěže Dodatek č. 1 ke Smlouvě dle předchozího odstavce.
3. V průběhu realizace projektu vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla nebyly provedeny některé práce a dodávky dle původní projektové dokumentace, které již nebyly potřebné (dále též „méněpráce“). Podrobný popis změn je obsažen ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
4. Vícepráce i méněpráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.
5. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a sjednaný předmět smlouvy se o tyto vícepráce rozšiřuje a zároveň, že méněpráce uvedené v tomto Dodatku nebudou provedeny a ze sjednaného předmětu smlouvy jsou vypuštěny.
6. Cena sjednaných víceprací činí:
bez DPH: 499 906,97 Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šest korun českých a devadesát sedm haléřů);
DPH ve výši 21 %: 104 980,46 Kč (slovy: jeden sto čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých a čtyřicet šest haléřů);
včetně DPH: 604 887,43 Kč (slovy: šest set čtyři tisíc osm set osmdesát sedm korun českých a čtyřicet tři haléřů).
7. Cena sjednaných méněprací činí:
bez DPH: - 190 488,15 Kč (slovy: mínus jeden sto devadesát tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých a patnáct haléřů);
DPH ve výši 21 %: - 40 002,51 Kč (slovy: mínus čtyřicet tisíc dvě korun českých a padesát jedna haléřů);
včetně DPH: - 230 490,66 Kč (slovy: mínus dvě stě třicet tisíc čtyři sta devadesát korun českých a šedesát šest haléřů).
8. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

Článek VI. Smlouvy o dílo

Cena za plnění a platební podmínky

1. *Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena po započtení víceprací a méněprací uvedených v Dodatku č. 1 k této Smlouvě a v Dodatku č. 2 k této Smlouvě v konečné výši: 4 844 913,02 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny osm set čtyřicet čtyři tisíc devět set třináct korun českých a dva haléře).*
DPH ve výši 21 % činí: 1 017 431,73 Kč (slovy: jeden milión sedmnáct tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých a sedmdesát tři haléřů).

Celková cena díla včetně DPH činí v konečné výši: 5 862 344,75 Kč (slovy: pět miliónů osm set šedesát dva tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých a sedmdesát pět haléřů).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo a dle ocenění víceprací a méněprací sjednaných Dodatkem ke smlouvě č. 1 a Dodatkem ke smlouvě č. 2.

Článek II.

Závěrečná ujednání dodatku

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Nedílnou součástí Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku dle zákona zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
7. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny.
9. Změnu Smlouvy a uzavření tohoto Dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Veltěže usnesením Z1/7/2026 dne 12.03.2026.

V Praze

Ve Veltěžích

.....

Eduard Fišer
jednatel společnosti
(Zhotovitel)

.....

Věra Posledníková
starostka obce
(Objednatel)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Stavební úpravy kaple Veltěže

Změna č. 2

SoD ze dne: 12.05.2024

Zhotovitel:
RESIF s.r.o.

Objednatel:
Obec Veltěže

Popis změny

Vícepráce: Sakristie - betonové podlahy z důvodu popraskané a chybějící dlažby, 100% omítky. Kaple - izolace kazatelny proti tlakové vodě, výměna galerie z důvodu napadení dřevokazným hmyzem. Montáž soklů z travertinu na místo soklů dřevěných z důvodu delší životnosti. Montáž dekorativní římsy v Sakristii. Delší trasa oplocení z důvodu stromu v trase. Změna dlažby z důvodu chybné položky ve výkazu výměř oproti PD, navýšení množství dlažby a obrubníků z důvodu nového vstupu do Sakristie. Změna obrubníků na parkový. Kompletní výměna vstupní branky, stávající branku nešlo repasovat z důvodu velkého poškození rzi. Kompletní výměna venkovního schodiště z důvodu erozivního poškození stávajícího cihlového. Zpevnění svahu pod oplocením. Elektroinstalace - doplnění chybějících položek do Rozvaděče ve výkazu výměř pro splnění ČSN, osvětlení nik a doplnění zásuvkového okruhu ke kazatelně. Doplnění HDS a oprava před rozvaděčem. Přidání venkovních světel, zásuvkových okruhů z důvodu lepší funkčnosti.

Méněpráce: Sakristie odečet částečné opravy omítek. Odečet novové fólie nahrazen hydroizolací, odečet položek souvisejících s galerií, kde došlo k její výměně. Odečet dřevěných lišt nahrazených kamenným soklem. V okolí stavby snížení počtu revizních šachet z důvodu změny trasy, odečet dlažby a obrubníků z důvodu její změny, odečet repase branky z důvodu dodání nové. Odečet opravy schodiště z důvodu kompletní výměny.

Zdůvodnění změny

Jedná se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Odůvodnění vzniku změn je uvedeno u každé položky víceprací nebo méněprací v příloze č. 1 tohoto změnového listu.

Dopad do projektové dokumentace: ANO

Dopad do projektové dokumentace bude minimální a změny budou doplněny do koordinační situace, především doplnění dlažby ke vchodu do Sakristie a doplnění do půdorysu Elektroinstalace.

Dopad do ceny díla:	ANO	
	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Snížení ceny o:	190 488,15	230 490,66
Zvýšení ceny o:	499 906,97	604 887,43
Bilance:	309 418,82	374 396,77
Celková cena díla před změnou:	4 535 494,20	5 487 947,98
Celková cena díla po změně:	4 844 913,02	5 862 344,75

Dopad do časového plánu díla: NE

Potvrzení změny za Zhotovitele:

Jméno, příjmení: Eduard Fišer
Funkce: jednatel

Potvrzení změny za Objednatele:

Jméno, příjmení: Věra Posledníková
Funkce: starostka

Dne: 14.02.2026
Podpis:

Dne:
Podpis:
Jméno, příjemní: Václav Fus
Funkce: technický dozor stavebníka
Dne:
Podpis:

Přílohy: Položkový výkaz výměr změny č. 2

ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Změnový list č. 4 Stavební řešení MP

Název: Stavební úpravy kaple Veltěže

Stavba:

Objekt: Kaple Veltěže

Objednatel: Obec Veltěže

Zhotovitel: RESIF s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vysvětlení položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-135 025,95

		D 61	Úprava povrchů vnitřních				-5 840,60	
15	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-22,040	185,00	-4 077,40	nesoudržné omítky, oprava 100%
		PP	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
		VV	1,9*(0,75*2+0,15*2+0,5*2+2,0*2+2,4*2)		22,040			
16	K	612315452	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-22,040	80,00	-1 763,20	nesoudržné omítky, oprava 100%
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-34 800,00	
54	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-43,500	450,00	-19 575,00	Po konzultaci s projektantem a investorem nerealizováno. Použita pouze hydroizolace
		PP	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
		VV	1,0*(10,1+3,3*3+6,9+7,6)		34,500			
		VV	1,0*(2,5+2,9+3,6)		9,000			
		VV	Součet		43,500			
55	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	-43,500	350,00	-15 225,00	Po konzultaci s projektantem a investorem nerealizováno. Použita pouze hydroizolace
		PP	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
		D 762	Konstrukce tesařské				-20 680,35	
75	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	-9,620	680,00	-6 541,60	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
76	M	60556100	<i>řezivo dubové sušené tl 30mm</i>	m3	-0,308	14 850,00	-4 573,80	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
77	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-9,620	120,00	-1 154,40	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
78	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	-4,600	628,00	-2 888,80	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
79	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	-0,066	9 850,00	-650,10	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
80	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	-4,600	740,00	-3 404,00	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.

81	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-0,149	9 850,00	-1 467,65	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
D	766	Konstrukce truhlářské					-70 000,00	
120	K	766-R2	Oprava stávající dřevěné galerie	soubor	-1,000	70 000,00	-70 000,00	Kompletní výměna galerie z důvodu rozsáhlého poškození dřevokazným hmyzem a dlouhodobým zatékáním.
D	775	Podlahy skládané					-3 705,00	
142	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	-6,500	180,00	-1 170,00	Z důvodu delší životnosti bude na sokl využita dlažba kamenná Travertin, která bude také na podlaze kaple
PP			Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413320					
VV			2,0*2+2,5	6,500				
143	M	274R02	Masivní soklová lišta Dub 20 x 200		-6,500	390,00	-2 535,00	Z důvodu delší životnosti bude na sokl využita dlažba kamenná Travertin, která bude také na podlaze kaple
PP			Masivní soklová lišta Dub 20 x 200					

ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Změnový list č. 5 Okolí stavby VP

Název: Stavební úpravy kaple Veltěže

Stavba:

Objekt: Kaple Veltěže

Objednatel: Obec Veltěže

Zhotovitel: RESIF s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vysvětlení položky
Náklady soupisu celkem							151 791,46	
D		34	Okolí stavby VP Stěny a příčky				2 405,00	
23	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	2,500	450,00	1 125,00	Delší trasa z důvodu stromu
24	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	Delší trasa z důvodu stromu
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				32 886,06	
30	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	15,443	420,00	6 486,06	Navýšení množství z důvodu rozšíření dlažby ke vchodu sakristie
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111					
		VV	6,231*1,4 + 4,8*1,4		35,000			
VP	M	BET.ZO6M11	dlažba zámková BEST Korzo colormix brilant 60 mm (35+20 m2)	m2	55,000	480,00	26 400,00	Změna dlažby dle projektové dokumentace na skladbu tří kamenů s navýšením množství z důvodu rozšíření dlažby ke vchodu Sakristie a kolem celé kaple
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				16 239,00	
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,700	220,00	10 714,00	Navýšení množství z důvodu rozšíření dlažby ke vchodu sakristie a kolem kaple, pod oplocení
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	4,0*2+1,5*2 + 6 pod oplocení		11,000			
55	M	59217060	obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní (11+48 + 6 m)	m	65,000	85,00	5 525,00	Navýšení množství z důvodu rozšíření dlažby ke vchodu sakristie a kolem kaple s větší spotřebou díky kopírování budovy. Pod oplocení
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm					
D		998	Přesun hmot				1 920,00	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,200	600,00	1 920,00	Navýšení množství z důvodu rozšíření dlažby ke vchodu sakristie
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 320,00	
		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (příprava pro osazení galerie)	hod	6,000	400,00	2 400,00	Stabení práce při osazení nové branky
		HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnické (příprava pro osazení galerie)	hod	4,000	480,00	1 920,00	Zámečnické práce při osazení branky
D		767	Konstrukce zámečnické				60 400,00	
73	K	767-R1	Replika stávající branky	kpl	1,000	60 400,00	60 400,00	výroba nové branky
PP			Sanace není možná a je nezbytné vyrobit repliku stávající branky Výroba Základní nátěr + 2x krycí nátěr (typ 2 v 1). Barva antracit.					
D		772	Podlahy z kamene				33 621,40	

ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Změnový list č. 6 Okolí stavby MP

Název: Stavební úpravy kaple Veltěže

Stavba:

Objekt: Kaple Veltěže

Objednatel: Obec Veltěže

Zhotovitel: RESIF s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vysvětlení položky
Náklady soupisu celkem							-55 462,20	
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				-16 800,00	
31	M	59246010	dlážba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm trýskaný povrch	m2	-35,000	480,00	-16 800,00	
D		89	Ostatní konstrukce				-10 650,00	
46	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	-1,000	3 850,00	-3 850,00	Po konzultaci s projektantem a investorem nerealizováno z důvodu úpravy trasy dešťové kanalizace
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812111					
47	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	Po konzultaci s projektantem a investorem nerealizováno z důvodu úpravy trasy dešťové kanalizace
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812131					
48	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00	Po konzultaci s projektantem a investorem nerealizováno z důvodu úpravy trasy dešťové kanalizace
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812149					
49	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	-1,000	2 800,00	-2 800,00	Po konzultaci s projektantem a investorem nerealizováno z důvodu úpravy trasy dešťové kanalizace
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem					
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-1 320,00	
55	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-11,000	120,00	-1 320,00	Změna typu obrubníků na parkový
D		767	Konstrukce zámečnické				-3 000,00	
73	K	767-R1	Sanace stávající branky	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	sanace není možná z důvodu celkové koroze
	PP		Sanace stávající branky: Odstranění rzi a očištění. Základní nátěr + 2x krycí nátěr (typ 2 v 1). Barva antracit.					
D		772	Podlahy z kamene				-23 692,20	
75	K	772211423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene měkkého tl do 30 mm	m	-12,000	800,00	-9 600,00	Z důvodu rozpadlých původních schodů a jejich kompletní demontáž, nebylo možné využít techniku obložení schodiště, ale bylo potřeba schodiště kompletně vyměnit
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772211423					
VV			2,0*6			12,000		

