

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

## „Stavební úpravy kaple Veltěže“

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Obec Veltěže**

se sídlem: Perucká 73, 440 01 Veltěže

IČO: 00556475

DIČ:

Zastupuje: Věra Posledníková, starostka

Telefon, e-mail: +420 725 061 106, ou.velteze@seznam.cz

Kontaktní e-mail: ou.velteze@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, 94-6410481/0710

Datová schránka: jhkbp45

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Věra Posledníková, starostka,  
kontakt: +420 725 061 106, ou.velteze@seznam.cz

- ve věcech technických: Jaroslav Henzl  
kontakt: +420 724 274 546

*(dále jen objednatel)*

#### 2. Zhotovitel:

##### **RESIF s.r.o.**

se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

IČO: 03265757

DIČ: CZ 03265757

Zastupuje na: Eduard Fišer, jednatel

Telefon / email: +420 775 766 103, resif1@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 3688783309/0800

Datová schránka: 9qwmh73

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka č. 229498.

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Eduard Fišer  
kontakt: +420 663 271 642

- ve věcech technických: Roman Šimon  
kontakt: +420 775 766 103

*(dále jen zhotovitel)*

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2024 na základě usnesení Zastupitelstva obce Veltěže Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatel provést dílo „**Stavební úpravy kaple Veltěže**“ dle soupisu prací a položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace projektu vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebyly provedeny některé práce a dodávky, které již nebyly (dále též „méněpráce“). Podrobný popis změn je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Vícepráce i méněpráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka.
4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a sjednaný předmět smlouvy se o tyto vícepráce rozšiřuje a zároveň, že méněpráce uvedené v tomto Dodatku nebudou provedeny a ze sjednaného předmětu smlouvy jsou vypuštěny.
5. Cena sjednaných víceprací činí:  
bez DPH: 486 338,75Kč (slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc tři sta třicet osm korun českých a sedmdesát pět haléřů);  
DPH ve výši 21 %: 102 131,14 Kč (slovy: sto dva tisíc jedno sto třicet jedna korun českých a čtrnáct haléřů);  
včetně DPH: 588 469,89 Kč (slovy: pět set osmdesát osm tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a osmdesát devět haléřů).
6. Cena sjednaných méněprací činí:  
bez DPH: -4 008,75Kč (slovy: minus čtyři tisíce osm korun českých a sedmdesát pět haléřů);  
DPH ve výši 21 %: - 841,84 Kč (slovy: minus osm set čtyřicet jedna korun českých a osmdesát čtyři haléřů);  
včetně DPH: - 4 850,59 Kč (slovy: minus čtyři tisíce osm set padesát korun českých a padesát devět haléřů).
7. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

## Článek VI. Smlouvy o dílo

### Cena za plnění a platební podmínky

1. *Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena po započtení víceprací a méněprací uvedených v Dodatku č. 1 k této Smlouvě v konečné výši: 4 535 494,20 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny pět set třicet pět tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých a dvacet haléřů).*  
*DPH ve výši 21 % činí: 952 453,78 Kč (slovy: devět set padesát dva tisíc čtyři sta padesát tři korun českých a sedmdesát osm haléřů).*  
*Celková cena díla včetně DPH činí v konečné výši: 5 487 947,98 Kč (slovy: pět miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a devadesát osm haléřů).*  
*Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, který*

je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo a dle ocenění víceprací a méněprací sjednaných Dodatkem ke smlouvě č. 1.

## Článek II.

### Závěrečná ujednání dodatku

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Nedílnou součástí Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku dle zákona zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny.
9. Změnu Smlouvy a uzavření tohoto Dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Veltěže usnesením Z6/84/2025 dne 25.09.2025.

V Praze dne 9.10.2025




Eduard Fišer

jednatel společnosti

RESIF s.r.o.  
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2  
IČO: 03265757 DIČ: CZ03265757  
Tel.: + 420 775 766 103

Ve Veltěžích dne 9.10.2025



Věra Posledníková

starostka obce

(Objednatel)



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Stavební úpravy kaple Veltěže

Změna č. 1

SoD ze dne: 12.05.2024

Zhotovitel:

**RESIF s.r.o.**  
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2  
IČO: 03265757

Objednatel:

**Obec Veltěže**  
Perucká 73, 440 01 Veltěže  
IČO: 00556 475

## Popis změny

Vícepráce: Zpevnění základových pasů po celém obvodu kaple. Navýšení vyzdívek z důvodu použití delších nosníků. Rekonstrukce zvonice z důvodu degradujícího zdiva – zatékání, zjištěno po stavbě lešení při prohlídce zvonu. Replika původní podoby zvonice a štukatérských prvků. Nedostatečná délka válcovaných nosníku při osazení do kamenné zdi. Vyrovnaní kamenného obvodového narušeného zdiva pod věnec. Chybějící lešení pro demontáž bednění, opravu omítek, osazení překladů, malby, SDK podhledy, bednění, věnce. Rozpadlé stávající kamenné zárubně - rekonstrukce výrazně nerentabilní, vybourání, Vyzdění repliky stávajících zárubní. Výměna stávajícího rámu napadlého dřevokazným hmyzem. Demontáž staticky narušené zvonice, demontáž zvonu, sutě z demontáže zvonice, oprava zvonice, zvonu. Obnova vstupu do Sakristie. Oprava zkorodovaného kříže - výroba nového uměleckým kovářem Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, hřeben a nároží, větrané hřebenáče dle PD (chybějící položky ve VV).

Méněpráce:

Neosazení ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm.

## Zdůvodnění změny

Jedná se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Odůvodnění vzniku změn je uvedeno u každé položky víceprací nebo méněprací v příloze č. 1 tohoto změnového listu.

Dopad do projektové dokumentace:

ANO

*Dopad do projektové dokumentace bude minimální. Do Sakristie bude samostatný vchod, který nebyl v PD, ale historicky tam byl, pouze ho někdo zazdil a osadil v jeho místě elektro rozvaděč. Tuto změnu zakreslí projektant do nového půdorysu a pohledu.*

Dopad do ceny díla:	ANO	
	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Snížení ceny o:	4 008,75	4 850,59
Zvýšení ceny o:	486 338,75	588 469,89
Bilance:	482 330,00	583 619,30
Celková cena díla před změnou:	4 053 164,20	4 904 328,68
Celková cena díla po změně:	4 535 494,20	5 487 947,98

Dopad do časového plánu díla:	NE
---	

Potvrzení změny za Zhotovitele:
Jméno, příjmení:
Funkce:
Dne:
Podpis:

Potvrzení změny za Objednatele:
Jméno, příjmení: Věra Posledníková
Funkce: starostka
Dne:
Podpis:
Jméno, příjmení: Václav Fus
Funkce: technický dozor stavebníka
Dne:
Podpis:

<b>Přílohy:</b>	Položkový výkaz výměr změny č. 1
-----------------	----------------------------------





**ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR**  
**Změnový list č.1 Stavební řešení VP**

Název: Stavební úpravy kaple Veltěže

Stavba:

Objekt: Kaple Veltěže

Objednatel: Obec Veltěže

Zhotovitel: RESIF s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>486 338,75</b>		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				298 521,36		
D	2		Zakládání				21 483,60		
D	27		Zakládání - základy				21 483,60		
1	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,009	4 289,00	21 483,60	CS ÚRS 2024 01	Zpevnění základových pasů po celém obvodu kaple
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711</a>						
	VV		0,37*0,31*(4,75+3,204+2,822+3,724+3,979+11,087+8,840+6,613+2,45-1,2-1-1,6)		5,009				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				77 801,73		
D	31		Zdi pozemních staveb				77 801,73		
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,159	7 650,00	1 216,35	CS ÚRS 2024 01	Navýšení vyzdívek z důvodu použití delších nosníků
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410</a>						
	VV		0,1*0,6*0,75*2 nedostačující rozměr nosníků nad okny. Prodloužení na 3,6 m		0,090				
	VV		0,1*1,25*0,55 nosníky nad dveřmi do sakristie		0,069				
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,159</b>				
		311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	4,598	8 510,00	39 128,98	CS ÚRS 2025 01	Rekonstrukce zvonice z důvodu degradujícího zdiva - zatékání. Zjištěno po stavbě řešení při prohlídce zvonu
			7,5*0,55*0,5		2,063				
			1*0,55*1,6*2 + 1*1,55*0,5		2,535				
			<b>Součet</b>		<b>4,598</b>				
		623331141	Cementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	15,200	706,00	10 731,20		Replika původní podoby zvonice a štukatérských prvků
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,056	43 000,00	2 408,00	CS ÚRS 2024 01	Nedostatečná délka válcovaných nosníku při osazení do kamenné zdi
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321</a>						
	VV		(11,1/1000)*1,25*4 nosník nad dveře do sakristie		0,056				
4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,076	43 000,00	3 259,40	CS ÚRS 2024 01	Nedostatečná délka válcovaných nosníku při osazení do kamenné zdi
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323</a>						
	VV		(15,8/1000)*4*0,6*2 delší nosníky nad okny		0,076				
9	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,105	4 280,00	13 289,40	CS ÚRS 2024 01	Vyrovnání kamenného obvodového narušeného zdiva pod věnec
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414</a>						
	VV		0,75*0,15*(9,0*2+3,3*2+3,0) - vyrovnání obvodového zdiva pod věnec		3,105				
10	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,280	400,00	3 312,00	CS ÚRS 2024 01	Vyrovnání kamenného obvodového narušeného zdiva pod věnec
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115</a>						
	VV		2*0,15*(9,0*2+3,3*2+3,0) - bednění pro vyrovnání zdiva		8,280				
11	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,280	150,00	1 242,00	CS ÚRS 2024 01	Vyrovnání kamenného obvodového narušeného zdiva pod věnec
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116</a>						
13	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,098	32 800,00	3 214,40	CS ÚRS 2024 01	Vyrovnání kamenného obvodového narušeného zdiva pod věnec
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821</a>						
	VV		(0,888/1000)*4*(9,0*2+3,3*2+3,0) *4xR12" výztuha pro věnec k vyrovnání zdiva		0,098				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				199 236,03		

D 94		Lešení a stavební výtahy			47 860,00						
25	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	86,000	65,00	5 590,00	CS ÚRS 2024 01	chybějící lešení pro demontáž bednění, opravu omítek, osazení překladů, malby, SDK podhledy, bednění, věnce		
PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111112</a>									
26	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	19 200,000	2,00	38 400,00	CS ÚRS 2024 01	Navýšení pronájmu lešení o 30 dní - demontáž bednění, opravu omítek, osazení překladů, malby, SDK podhledy, bednění, věnce		
PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111212</a>									
VV		468 m2 * 30 dní +86 m2 * 60 dní (14040 +5160)			19 200,000						
27	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	86,000	45,00	3 870,00	CS ÚRS 2024 01	chybějící lešení pro demontáž bednění, opravu omítek, osazení překladů, malby, SDK podhledy, bednění, věnce		
PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111812</a>									
D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			80 693,27						
VP		968024551	Vybourání kamenných dveřních zárubní	m2	2,798	326,40	913,27	CS ÚRS 2025 01	rozpadlé stávající kamenné zárubně - rekonstrukce výrazně nerentabilní		
PP		havarijný stav									
VP	R		Zdění nových zárubní cihlových s osazením nosného překladu - imitace stávajících kamenných s VPC omítkou a štukaterskými prvky	kus	1,000	65 000,00	65 000,00		Vyzdění repliky stávajících zárubní		
PP		havarijný stav									
VP	R		Dodávka a montáž dubového rámu pro uchycení zvonu	kus	1,000	14 780,00	14 780,00		Výměna stávajícího rámu napadlého dřevokazným hmyzem		
D 98		Demolice a sanace			34 559,62						
		981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	4,598	7 190,00	33 059,62	CS ÚRS 2025 01	Demontáž staticky narušené zvonice		
PP		2,415*2*0,9 = 4,347 - (1,3*0,95*0,75) havarijný stav									
VP	R		Demontáž zvonu včetně dubového rámu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		Demontáž zvonu		
D 997		Přesun sutě			25 945,14						
45	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	10,730	1 550,00	16 631,50	CS ÚRS 2024 01	Sutě z demontáže zvonice		
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111</a>									
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,730	298,00	3 197,54	CS ÚRS 2024 01	Sutě z demontáže zvonice		
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>									
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,300	19,00	2 038,70	CS ÚRS 2024 01	Sutě z demontáže zvonice		
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>									
VV		81,24*10 *Přepočtené koeficientem množství			812,400						
50	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,730	380,00	4 077,40	CS ÚRS 2024 01	Sutě z demontáže zvonice		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04									
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631</a>									
D 998		Přesun hmot			10 178,00						
52	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace v přes 6 m do 12 m	t	5,816	1 450,00	8 433,20	CS ÚRS 2024 01	Oprava zvonice		
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m									
53	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	5,816	300,00	1 744,80	CS ÚRS 2024 01	Oprava zvonice		
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m									
D PSV		Práce a dodávky PSV			187 817,39						
D 766		Konstrukce truhlářské			60 378,00						
121	K	766-R3	Nové dřevěné vchodové dveře včetně rámu do zdiva	kus	1,000	59 568,00	59 568,00		Obnova vstupu do Sakristie (vstup byl zazděn)		
PP		Nové dřevěné vchodové dveře včetně rámu do zdiva: vchod do sakristie nové kování materiál tvrdé dřevo, lakování dle původních vchodových do kaple									
124	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,180	4 500,00	810,00	CS ÚRS 2024 01	Obnova vstupu do Sakristie (vstup byl zazděn)		
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m									

D		767	Konstrukce zámečnické				34 200,00		
127	K	767-R1	Oprava kříže	kus	1,000	12 500,00	12 500,00		Oprava zkorodovaného kříže - výroba nového uměleckým kovářem
PP		Oprava kříže, očištění, zbavení rzi, celková rekonstrukce nový nátěr základní barvou 2v1 demontáž a zpětná montáž							
VP	K	R	Oprava zvonu včetně montáže	kus	1,000	21 700,00	21 700,00		Po demontáži zvonice oprava zvonu
PP		Oprava zvonu, srdce a úchytu, očištění, zbavení rzi, celková rekonstrukce nový nátěr základní barvou 2v1 demontáž a zpětná montáž							
D		713	Izolace tepelné				39 023,14		
VP	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	25,579	267,20	6 834,71		Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
PP		Podbílí střešní před a pod krokve							
VP		766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení střešních podhledů	m	51,158	108,80	5 565,99		Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
70	M	60514106	řezivo Jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,310	11 020,00	3 416,20	CS ÚRS 2024 01	Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
72	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,310	1 500,00	465,00	CS ÚRS 2024 01	Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
VP	K	AST.ZAUST.ROP GK0200R	Austrotherm Uniplatte konstrukční XPS izolační deska s armovací vrstvou - 20 mm, 2600 x 600 mm (1,56 m2)	m2	35,000	605,00	21 175,00		Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
VP		998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,650	1 680,00	1 092,00		Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
VP		998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun do 100 m	t	0,650	729,60	474,24		Podhled střešní pro osazení římsového profilu dle PD, chybějící položka ve VV
D		765	Krytina skládaná				54 216,25		
VP		765114312.WNR	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů Tondach polosdrážkový č. 7 rezný na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	8,020	1 485,37	11 912,67		Chybějící položka ve VV. Hřeben a nároží. Větrané hřebenáče dle PD
VP		765114213.WNR	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů Tondach polosdrážkových č. 7 rezných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	23,842	1 774,33	42 303,58		

## ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

### Změnový list č.1 Stavební řešení MP

Název: Stavební úpravy kaple Veltěže

Stavba:

Objekt: Kaple Veltěže

Objednatel: Obec Veltěže

Zhotovitel: RESIF s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **-4 008,75**

  D HSV Práce a dodávky HSV -4 008,75

  D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -4 008,75

5	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	-0,075	14 500,00	-1 087,50	
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------	--

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/413941121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941121)

6	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	-0,075	38 950,00	-2 921,25	
---	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------	--

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100

VV (10,6/1000)\*7,1

0,075

neosazeno po posouzení statického stavu a navýšení armatury věnce

neosazeno po posouzení statického stavu a navýšení armatury věnce